

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (RAB)

Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung Asrama Donohudan
 Tahun Anggaran : 2022
 Pagu : Rp. 98.500.000,-

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	MUSDALIFAH				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkar plafon pvc	5,00	m2		
2	Bongkar plafon eternit	24,00	m2		
3	Bongkar rangka kayu	24,00	m2		
4	Perbaikan bocoran	1,00	Ls		
5	Pembersihan lokasi	1,00	Ls		
B	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Screed atap beton	52,00	m2		
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pasang rangka kayu eternit	24,00	m2		
D	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Pasang plafon pvc	5,00	m2		
2	Pasang langit-langit eternit	24,00	m2		
E	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan plafon	24,00	m2		
JUMLAH I					
II	GEDUNG JEDDAH				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkar plafon eternit	42,00	m2		
2	Bongkar kayu rangka plafon	42,00	m2		
3	Pembersihan lokasi	1,00	Ls		
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pasang rangka kayu eternit	33,60	m2		
C	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Pasang langit-langit eternit	42,00	m2		
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan plafon	42,00	m2		
JUMLAH II					
III	GEDUNG MEKKAH				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkar plafon gypsum	80,92	m2		
2	Bongkar talang	42,00	m1		
4	Pasang steger	4,82	m2		
5	Perbaikan bocoran atap	10,00	ttk		
6	Pembersihan lokasi	1,00	Ls		
B	PEKERJAAN BESI				
1	Pasang talang galvalum	42,00	m1		
C	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Pasang plafon gypsum	80,92	m2		
2	Pasang plafon grc	25,92	m2		
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan plafon	106,84	m2		
JUMLAH III					

IV	GEDUNG SEKRETARIAT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkar meja dapur	1,00	Ls		
2	Bongkar keramik dinding	2,10	m2		
3	Bongkar bak cuci piring	1,00	bh		
4	Pembersihan lokasi	1,00	Ls		
B	PEKERJAAN BETON				
1	Membuat beton meja dapur	0,18	m3		
C	PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI				
1	Pasang homogeneous tile 60x60 meja dapur	2,00	m2		
2	Pasang keramik dinding 30 x60 dapur	6,16	m2		
3	Pasang lis keramik dinding 10x60 cm	5,20	m1		
D	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pasang washbak	1,00	bh		
2	Pasang afur washbak	1,00	bh		
3	Pasang kran washbak	1,00	bh		
E	PEKERJAAN BESI DAN ALMUNIAM				
1	Pasang kitchen blockboard fin.HPL atas	2,90	m1		
2	Pasang kitchen blockboard fin.HPL bawah	2,20	m1		
F	PEKERJAAN MEBELAIR				
1	Pasang backwall mushola	8,89	m2		
2	Pasang exhaustfan dapur	1,00	unt		
G	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengikisan dinding lama	61,80	m2		
2	Pengecatan dinding	48,30	m2		
3	Pengecatan plafon	13,50	m2		
H	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Pas. Titik listrik stopkontak	1,00	ttk		
2	Pas. Titik listrik lampu	1,00	ttk		
3	Pas. Stopkontak inbow	1,00	bh		
4	Pas. Saklar engkel	1,00	bh		
JUMLAH IV					
JUMLAH TOTAL					
PPN 10%					
JUMLAH TOTAL + PPN					
DIBULATKAN					

Terbilang :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (RAB)

Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan AC Floor di Asrama Donohudan
 Tahun Anggaran : 2022
 Pagu : Rp. 90.000.000,-

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	PENGADAAN AC FLOOR				
	Pengadaan AC Floor Standing 5 PK	2	unit	Rp	Rp
	JUMLAH A				Rp
B	PEMASANGAN AC FLOOR				
<i>i</i>	<i>PEMASANGAN AC FLOOR STANDING 1</i>				
1	Pipa refrigerant 3/8 & 5/8	15	M	Rp	Rp
2	Kabel kontrol 2.5X4 Eterna	17	M	Rp	Rp
3	Breket	1	set	Rp	Rp
4	Drain	1	set	Rp	Rp
5	MCB 3 phasa 50 A	1	bh	Rp	Rp
6	Kabel power dari panel	75	M	Rp	Rp
7	Jasa pemasangan AC Floord standing	1	ls	Rp	Rp
7	Jasa pemasangan power listrik AC	1	ls	Rp	Rp
	<i>JUMLAH i</i>				Rp
<i>ii</i>	<i>PEMASANGAN AC FLOOR 2</i>				
1	Pipa refrigerant 3/8 & 5/8	15	M	Rp	Rp
2	kabel kontrol 2.5X4 Eterna	17	M	Rp	Rp
3	Breket	1	set	Rp	Rp
4	Drain	1	set	Rp	Rp
5	MCB 3 phasa 50 A	1	bh	Rp	Rp
6	Kabel power dari panel	60	M	Rp	Rp
7	Jasa pemasangan AC Floord standing	1	ls	Rp	Rp
8	Jasa pemasangan power listrik AC	1	ls	Rp	Rp
	<i>JUMLAH ii</i>				Rp
	JUMLAH B (i + ii)				Rp
C	PEKERJAAN PENUNJANG				
	PENARIKAN KABEL POWER AC				
1	NFB 160 A	1	bh	Rp	Rp
2	Kabel DX 4x35	95	M	Rp	Rp
3	Rel dan sisir MCB	4	bh	Rp	Rp
4	sekun 35 mm	8	bh	Rp	Rp
5	Box panel 30x40	1	bh	Rp	Rp
6	Biaya penarikan kabel dan panel	1	ls	Rp	Rp
	JUMLAH C				Rp
	JUMLAH A + B + C				Rp
	PPN 11 %				Rp
	JUMLAH TOTAL				Rp
	JUMLAH DIBULATKAN				Rp

Terbilang: